

**TORGIANO**


**PERUGIA**

# Computo METRICO

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE AREE VERDI INTERNE AL COMPARTO.

**COMMITTENTE:** MA.FE s.r.l.

PERUGIA , 08/07/2013



Num. Ord. COD. ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	PREZZO	
			unitario	TOTALE
1 17.02.0061	TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA. Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai lavori.  PULIZIA SUPERFICIALE Pa/ug: 182	182,00		
		SOMMANO mq 182,00	0,57	103,74
		Incidenza Si curezza:	0,02	3,64
		SOMMANO ARTICOLO:		107,38
2 20.01.0050.01	FORMAZIONE DI PRATO. Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di graminacee (Lolium perenne) e di leguminose (Trifolium repens, Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40 ogni mq 1000. PRATO Pa/ug: 182	182,00		
		SOMMANO mq 182,00	1,75	318,50
		Incidenza Si curezza:	0,09	16,38
		SOMMANO ARTICOLO:		334,88
3 20.01.0030.04	ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fresatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20. ARATURA Pa/ug: 182	182,00		
		SOMMANO mq 182,00	0,28	50,96
		Incidenza Si curezza:	0,01	1,82
		SOMMANO ARTICOLO:		52,78
4 001	ATTREZZATURA PER AREA VERDE COMPRENSIVA DI: N°1 ALTALENA, N°2 GIOCHI A MOLLA.  GIOCHI Pa/ug: 1	1,00		
		SOMMANO cadauno 1,00	500,00	500,00
		SOMMANO ARTICOLO:		500,00
5 20.01.0240	FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  STACCIONATA Pa/ug: 46	46,00		
		SOMMANO m 46,00	20,70	952,20
		Incidenza Si curezza:	1,04	47,84

Num. Ord. COD. ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	PREZZO	
			unitario	TOTALE
	SOMMANO ARTICOLO:			1.000,04
6 002	ALBERI A FOGLIA CADUCA TIPO ACER CAMPESTRIS, FORNITI E MESSI A DIMORA.  PIANTE Pa/ug: 78	78,00		
	SOMMANO cadauno	78,00	29,20	2.277,60
	SOMMANO ARTICOLO:			2.277,60
	SOMMANO: Incidenza Si curezza:			4.203,00 69,68
	TOTALE Euro			4.272,68
	RIEPILOGO FINALE			
	TOTALE COMPUTO Euro			4.272,68
	PERUGIA 08/07/2013			
	<p>Il Tecnico</p> 