

**TORGIANO**

**PERUGIA**

## **Computo METRICO**

**OGGETTO:** OPERE PUBBLICHE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZETTO, PULIZIA SUPERFICIALE E RITINTEGGIATURA.

**COMMITTENTE:** MA.FE srl

PERUGIA , 28/05/2013



| Num. Ord.<br>COD. ARTICOLO | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | Quantita'             | PREZZO   |        |           |
|----------------------------|--|-----------------------|----------|--------|-----------|
|                            |  |                       | unitario | TOTALE |           |
| 1<br>12.04.0020.01         | LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.<br>PULIZIA FACCIATE<br>Pa/ug: 1950.36   | 1 950,36              |          |        |           |
|                            |  | SOMMANO mq            | 1 950,36 | 3,60   | 7.021,30  |
|                            |  | Incidenza Si curezza: |          | 0.25   | 487,59    |
|                            |  | SOMMANO ARTICOLO:     |          |        | 7.508,89  |
| 2<br>04.07.0080            | RASATURA. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare)<br>- resistenza a compressione a 3 gg > = 100 Kg/cmq;<br>(provini tipo UNI 6009) a 7 gg > = 200 Kg/cmq;<br>a 28 gg > = 400 Kg/cmq;<br>- resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cmq;<br>- adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg > = 30 Kg/cmq;<br>- modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq.<br>E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br>Per spessori fino a mm 3.<br><br>Pa/ug: 100 | 100,00                |          |        |           |
|                            |  | SOMMANO mq            | 100,00   | 43,30  | 4.330,00  |
|                            |  | Incidenza Si curezza: |          | 3.03   | 303,00    |
|                            |  | SOMMANO ARTICOLO:     |          |        | 4.633,00  |
| 3<br>04.07.0140            | PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE.<br>Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.<br><br>Pa/ug: 1168  | 1 168,00              |          |        |           |
|                            |  | SOMMANO mq            | 1 168,00 | 15,90  | 18.571,20 |
|                            |  | Incidenza Si curezza: |          | 1.11   | 1.296,48  |
|                            |  | SOMMANO ARTICOLO:     |          |        | 19.867,68 |
| 4<br>02.04.0150            | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br><br>Pa/ug: 6.10  | 6,10                  |          |        |           |
|                            |  | SOMMANO m             | 6,10     | 1,63   | 9,94      |
|                            |  | Incidenza Si curezza: |          | 0.11   | 0,67      |
|                            |  | SOMMANO ARTICOLO:     |          |        | 10,61     |
| 5<br>12.01.0050.02         | TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno.   |                       |          |        |           |

| Num. Ord.<br>COD. ARTICOLO | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | Quantita' | PREZZO   |           |
|----------------------------|---|-----------|----------|-----------|
|                            |   |           | unitario | TOTALE    |
|                            | Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.<br>A due strati di idropittura acrilica al quarzo.<br>Pa/ug: 70 | 70,00     |          |           |
|                            | SOMMANO mq  | 70,00     | 10,00    | 700,00    |
|                            | Incidenza Si curezza:   |           | 0.70     | 49,00     |
|                            | SOMMANO ARTICOLO:   |           |          | 749,00    |
| 6<br>08.01.0040.02         | PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.<br>Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.<br>Pa/ug: 6.10  | 6,10      |          |           |
|                            | SOMMANO m   | 6,10      | 36,00    | 219,60    |
|                            | Incidenza Si curezza:   |           | 2.52     | 15,37     |
|                            | SOMMANO ARTICOLO:   |           |          | 234,97    |
| 7<br>001                   | AFFITTO PIATTAFORMA GIORNALIERO PER LAVORI SULLE FACCIATE DEL PALAZZETTO.<br><br>Pa/ug: 25  | 25,00     |          |           |
|                            | SOMMANO   | 25,00     | 170,00   | 4.250,00  |
|                            | SOMMANO ARTICOLO:   |           |          | 4.250,00  |
|                            | SOMMANO:  |           |          | 35.102,04 |
|                            | Incidenza Si curezza:   |           |          | 2.152,11  |
|                            | TOTALE Euro   |           |          | 37.254,15 |
|                            | RIEPILOGO FINALE  |           |          |           |
|                            | TOTALE COMPUTO Euro   |           |          | 37.254,15 |
|                            | PERUGIA 28/05/2013<br><br>Il Tecnico  |           |          |           |

